

Số: /QĐ-UBND

Đan Trường, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Duy tu sửa chữa tuyến đường giao thông tuyến từ đường QLVB đi đê biển
thôn Lương Ninh xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị Quyết số 49 /NQ-HĐND ngày 24/04/2024 của Hội đồng nhân dân xã Đan Trường về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư công năm 2024(đợt 2) Phụ lục 04 dự án Duy tu sửa chữa tuyến đường giao thông tuyến từ đường QLVB đi đê biển thôn Lương Ninh xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân

Căn cứ Báo cáo số 759/BCTĐ-KT&HT ngày 04/10/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Duy tu

sửa chữa tuyến đường giao thông tuyến từ đường QLVB đi đê biển thôn Lương Ninh xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân

Xét đề nghị của UBND và Ban tài chính ngân sách xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Duy tu sửa chữa tuyến đường giao thông tuyến từ đường QLVB đi đê biển thôn Lương Ninh xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân

2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông cấp IV

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đan Trường.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân.

5. Đơn vị khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bảo Quang

6. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

7. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện phục vụ sản xuất lưu thông trong quá trình tham gia giao thông, tạo tiền đề phát triển kinh tế trên địa bàn xã, đồng bộ đạt chuẩn bền vững về tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM. 8. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

8.1: Quy mô công trình:

Đầu tư xây dựng: - Sửa chữa mặt đường hư hỏng tuyến đường dài 269,59m. Và phá dỡ công thoát nước cũ và thay thế công thoát nước mới Km0+178,68.

- Tiến hành sửa chữa mặt đường như sau: Đầu tiên vệ sinh mặt đường cũ. Các đoạn mặt đường bị nứt rạn loang lỗ, bong mặt sâu bình quân 6cm tiến hành vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày bq 6cm. Sau đó tiến hành tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0.5Kg/m² các vị trí mặt đường hư hỏng nhẹ bong tróc mặt nhựa sâu bình quân 2cm và vị trí được vá bằng đá dăm 4x6 dày bq 6cm. Tiếp theo láng nhựa 3 lớp TCN 4.5Kg/m² toàn bộ mặt đường đoạn Km0+001 – Km0+269.59 (bao gồm đoạn hư hỏng và không hư hỏng).

- Công thoát nước Km0+178,68 có kết cấu như sau: Tâm bản đúc sẵn bằng BTCT mác M250, mũ mố mỗi nổi tấm bản và lớp phủ bằng bê tông M250; thân cống, móng cống, tường cánh, gia cố thượng, hạ lưu bằng bê tông mác M150. Cống được đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

9. Tổng mức đầu tư: **265.445.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	209.665.000	Đồng
- Chi phí quản lý dự án:	6.340.000	Đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:	35.292.000	Đồng
- Chi phí khác:	1.508.000	Đồng

- Chi dự phòng: 12.640.000 Đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã, Nguồn hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh; ngân sách Huyện .

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2024

12. Hình thức lựa chọn nhà thầu thi công: Theo quy định hiện hành

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng cấp uỷ - chính quyền; công chức Tài chính - Kế toán, công chức Địa chính - Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PCT UBND xã;
- Lưu: VPUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Chiến